

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

สร้างรั้ว กองบิน 46 บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ระยะที่ 1) ที่ กองบิน 46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

ผู้เสนอราคาต้องยื่นยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 4 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงิน เป็นร้อยละ ของค่าจ้าง ทั้งสิ้น	งานที่มอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจาก วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งจาก กองบิน ๔๖ ให้ เริ่มทำงาน
1	25	- ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานสร้างรั้วสังกะสีชั่วคราว สูง 2.00 ม., งานฉากลางตัดต้นไม้พร้อมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพร้อมรื้อถอนเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง แนวก่อสร้างโดยวัดออกจาก แนวรั้ว 3.00 ม., งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก, งานเสริมลวดหนามความสูง 0.70 ม. ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ	45
2	25	- ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานสร้างรั้วสังกะสีชั่วคราว สูง 2.00 ม., งานฉากลางตัดต้นไม้พร้อมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพร้อมรื้อถอนเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง แนวก่อสร้างโดยวัดออกจาก แนวรั้ว 3.00 ม., งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก, งานเสริมลวดหนามความสูง 0.70 ม. ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ	90
3	25	- ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานสร้างรั้วสังกะสีชั่วคราว สูง 2.00 ม., งานฉากลางตัดต้นไม้พร้อมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพร้อมรื้อถอนเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง แนวก่อสร้างโดยวัดออกจาก แนวรั้ว 3.00 ม., งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก, งานเสริมลวดหนามความสูง 0.70 ม. ความยาวรวม 160 เมตร ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ	135
4	25	- ผู้รับจ้างต้องทำงานรื้อถอน พร้อมขนย้าย งานสร้างรั้วสังกะสีชั่วคราว สูง 2.00 ม., งานฉากลางตัดต้นไม้พร้อมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพร้อมรื้อถอนเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง แนวก่อสร้างโดยวัดออกจาก แนวรั้ว 3.00 ม., งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก, งานเสริมลวดหนามความสูง 0.70 ม. ความยาวรวม 174 เมตร ตามแบบและรายการแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop drawing เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ และจัดส่ง As-built drawing ส่งให้ แผนกช่างโยธา กองบิน 46 จำนวน 1 ชุด ให้เรียบร้อยก่อนส่งงวดงาน. - ผู้รับจ้างควรแจ้งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้างก่อน 15 วัน เพื่อตรวจสอบและแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการก่อสร้าง	180
รวม 4 งวด	100.00		180

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างสามารถขอเสนอแบบและใบกำกับค่าก่อสร้างจ้างงวดงานได้ ในกรณีทั้งงานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และ/หรือส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานในงวดอื่น ๆ

หมายเหตุ

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งผลงาน

เพื่อให้มีให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจสอบรายละเอียดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนบรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจสอบล่วงหน้าก่อนกำหนดค่าเนิงาน ดังนี้-

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา ถนน ลาน ร้ว และระบบระบายน้ำ
 - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
 - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed Formula ส่งวัสดุและส่งรายการการคำนวณล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
 - 1.3 งานถนน ลานให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
 - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradedation ล่วงหน้า ก่อนดำเนินงานให้ตรวจสอบก่อน 2 สัปดาห์
 - 1.5 ในกรณีที่ต้องตรวจสอบค่า Filed Dry Density ที่หน้างานให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ชย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้
 - 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจสอบทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
 - 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุวัสดุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งโดยภายใต้การกำกับของ น.ควบคุมงาน ซึ่งต้องลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
 2. ประเภทงานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบ โดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
 3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ ให้ติดต่อประสาน ร.ท.อนิวัตรต แห่งสุภา นายทหารแบบแผนฝ่ายอาคาร แผนกช่างโยธา กองบิน 46 โทร 09 6915 0915 เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้