

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างรั้วรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะที่ 1 ที่ กองบิน 46 ตำบลรัฐญูญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบเลขที่ 70 018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานรื้อถอน	257,235.07	
	- งานปรับพื้นที่	617,566.82	
	- งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก	2,914,121.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	3,788,922.99	
	ราคากลาง	3,788,900.00	
	ราคากลาง (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

น.อ.ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง

(....ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.วิทยา นาคี

(.....วิทยา นาคี.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.เฉลิมฤทธิ์ มีพยุ่ง

(.....เฉลิมฤทธิ์ มีพยุ่ง.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างรั้วรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะที่ 1 ที่ กองบิน 46 ตำบลรัฐญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบเลขที่ 70 018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	197,508.50	1.3024	257,235.07	
2	งานปรับพื้นที่	474,176.00	1.3024	617,566.82	
3	งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก	2,237,500.85	1.3024	2,914,121.10	
	รวมค่างานต้นทุน	2,909,185.35			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

3,788,922.99

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

620

เมตร

เฉลี่ย

6,111 บาท/ม.

น.อ.ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง

(....ธีรพงษ์ เจริญยิ่ง....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.วิทยา นาคี

(.....วิทยา นาคี.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.เฉลิมฤทธิ์ มีพุง

(.....เฉลิมฤทธิ์ มีพุง.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง สร้างรั้วรอบกองบิน ด้านทิศตะวันตก ระยะที่ 1 ที่ กองบิน 46 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน				
สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก		แบบเลขที่ 70 018		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก				
คำนวณราคาโดย กองบิน 46		เมื่อวันที่ 10		เดือน กันยายน พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน ตุลาคม	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน 2,569		
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10									
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนเขตปลอดภัย								
	- งานสร้างรั้วสังกะสีชั่วคราว สูง 2.00 ม. พร้อมรื้อถอนเมื่องานเสร็จเรียบร้อย	620	ม.	195	120,900	-	-	120,900	
1.2	งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย								
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	57.90	ลบ.ม.	-	-	615	35,608.50	35,608.50	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนผนัง	1,000	ตร.ม.	-	-	41	41,000	41,000	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน				120,900		76,609	197,508.50	
2	งานปรับพื้นที่								
2.1	งานปรับพื้นที่ (เครื่องจักร)								
	- งานถากถางตัดต้นไม้พร้อมปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออก โดยวัดออกจากแนวรั้ว 5.00 ม. โดยประมาณ ความยาวรวม 620 ม.	3,100	ตร.ม.	-	-	80	248,000	248,000	
	- งานดินถมบดอัดแน่น 60% ระยะ 3.00 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.40 ม.	744	ลบ.ม.	80	59,520	24	17,856	77,376	
	- ปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง แนวก่อสร้างโดยวัดออกจาก แนวรั้ว 3.00 ม.	1,860	ตร.ม.	-	-	80	148,800	148,800	
	รวมงานปรับพื้นที่				59,520		414,656	474,176	
3	งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก								
3.1	งานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก (ความยาว 620 เมตร)								
	- เสาค้ำค้ำคอ คอ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 x 3.00 ม.	633	ต้น	550	348,150	404	255,732	603,882	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอ. สีเหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	633	ต้น	-	-	185	117,105	117,105	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน ตุลาคม	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน 2,569	รวมเป็นเงิน (บาท)	
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 10									
	- งานดินชุดฐานรากแล้วถมคืน	73	ลบ.ม.	-	-	153	11,169	11,169	
	- ทราดยาบบรองพื้น เทหนา 0.05 ม.	4.30	ลบ.ม.	495	2,128.50	121	520.30	2,648.80	
	- คอนกรีตยาบบ 140 ksc (ทรงกระบอก) เทหนา 0.05 ม.	4.30	ลบ.ม.	2,355.14	10,127.10	421	1,810.30	11,937.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	2,248	กก.	23.01	51,726.48	4.90	11,015.20	62,741.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,219	กก.	21.72	26,476.68	4.90	5,973.10	32,449.78	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	7,925	กก.	22.73	180,135.25	3.90	30,907.50	211,042.75	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	341	กก.	42.06	14,342.46	-	-	14,342.46	
	- ไม้แบบหนา 1 นิ้ว	848	ตร.ม.	243	206,159	192	162,891	369,050	
	- ไม้คร่าวและค้ำยัน (ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 3 ม.)	620	ท่อน	35	21,700	-	-	21,700	
	- ตะปู ประกอบไม้แบบ	169	กก.	44	7,436	-	-	7,436	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	120	ลบ.ม.	2,467.29	296,074.80	421	50,520	346,594.80	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. แต่งแนวเขาช่อง	1,560	ตร.ม.	92	143,520	116	180,960	324,480	
3.2	งานเสริมลวดหนามความสูง 0.70 ม.								
	- PLATE 150 x 150 x 6 มม. + DOWELL 9 มม.	440	ชุด	67	29,480	26	11,440	40,920	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 ม. (น้ำหนัก 18.14 กก./เส้น)	50	เส้น	443.93	22,196.50	130	6,500.00	28,696.50	
	- งานทาสีโลหะเหล็ก กันสนิม 1 เที่ยว สีนํ้ามันทับหน้า 2 เที่ยว	60	ตร.ม.	55	3,300	39	2,340	5,640	
	- ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 (ขนาด 7 กก. / 100 ม.)	303.80	กก.	48.48	14,728.22	36	10,936.80	25,665.02	
	รวมงานสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก				1,377,680.77		859,820.08	2,237,500.85	